

川南町

通学路対策(通学路の安全確保及び交通の利便性を高める)

場 所

児湯郡川南町大字川南字西国光 地内

路 線 名

町道 鬼ヶ久保・十文字線

工事内容

道路改良工事 L = 242m

工 期

平成27年8月17日～平成28年2月5日(平成29年度末整備完了予定)

事業効果

車道の2車線化、歩道整備により、安心・安全な通学路を確保する



整備済み状況

川南町

老朽化対策(橋面の補修を行い、橋りょうの長寿命化を図る)

場 所

児湯郡川南町大字平田字戎ノ本 地内

路 線 名

町道 通山海岸線(えびす橋)

工事内容

橋りょう補修(舗装工、橋面防水工、伸縮装置設置工)

工 期

平成27年8月14日～平成27年10月23日(平成28年度末整備完了予定)

事業効果

舗装の下に防水層を設置することにより、床版(コンクリート版)の劣化を抑制する



整備前



整備後

川南町

老朽化対策(下部工の補修を行い、橋りょうの長寿命化を図る)

場 所 児湯郡川南町大字平田字船渡 地内

路 線 名 町道 垂門・甘付線(船渡橋)

工事内容 橋りょう補修(縁端拡幅工)

工 期 平成27年10月19日～平成28年1月29日(平成28年1月末整備完了)

事業効果 大規模地震時、橋桁が橋脚や橋台から落下することを防ぐ



整備前



整備後

川南町

老朽化対策(舗装の打換えを行い、供用性を高める)

場 所 児湯郡川南町大字川南字昭和 地内

路 線 名 町道 塩付・長岡線

工事内容 舗装打換え工(車道のみ) L = 450m

工 期 平成27年12月22日～平成28年3月10日(平成30年度末整備完了予定)

事業効果 走行性、安全性、快適性等の舗装の供用性を回復させる



整備前



整備後